

کالیبراسیون توسط کارشناس فنی شرکت در محل انجام خواهد شد.

دمای کاری ۱۰- تا ۵۰ درجه سانتی گراد، برق شهری تک فاز ۱۶ آمپر با استابلایزر لازم است. کالیبراسیون دبی سنجی به کمک ثانیه شمار و به روش حجم سنجی آب خروجی صورت می پذیرد. احتیاج به شرایط دیگری نمی باشد.