



(پیوست شش : تعیین شرایط و آزمون های تحویل دهی)

۱- تست دما و رطوبت در دمای ۲۵ درجه سانتیگراد و رطوبت ۶۵ درصد می باشد.

تولرانس مجاز دما ± 0.5 درجه سانتیگراد می باشد.

تولرانس مجاز رطوبت نسبی ± 4 درصد می باشد.

۲- از نظر ظاهری و فیزیکی نیز دستگاه دارای مشکلی نباشد. (مانند ضربه، شکستگی شیشه یا قطعات،...)

لازم به ذکر است دمای داخل دستگاه با دیتا لاگر تستو چک میشود