

شرایط محیطی نصب و راه اندازی مجموعه آموزشی خانه هوشمند SA-B2

- 1- مجهز بودن آزمایشگاه به برق سه فاز با فیوز حفاظتی 25A
- 2- مجهز بودن کارگاه به ترانس ایزوله سه فاز 25 آمپر
- 3- مجهز بودن کارگاه به کف پارکت
- 4- مجهز بودن کارگاه به مازول کنترل دما بین 10 تا 55 درجه
- 5- مجهز بودن کارگاه به کنترلر رطوبت بین 20 تا 70 درصد
- 6- مجهز بودن کارگاه به چاه ارت
- 7- ایجاد روشنایی به میزان 150 تا 200 لوکس
- 8- مجهز به کامپیوتر با قابلیت USB و LAN به ازای هر استند یک عدد
- 9- در کنار هر مجموعه یک میز کامپیوتر جهت نصب PC و مجموعه خانه هوشمند