

شرایط کالیبراسیون دستگاه اتمسفر کنترل شده

- پس از ساخت به وسیله فشار مثبت روزنه‌های ریز پر می‌شوند.
- مدت زمان ماندگاری فشار مثبت اندازه‌گیری خواهد شد.
- کنترل دمای محفظه توسط ترموکوبل چک خواهد شد.
- رطوبت سنج و سیستم روشنایی و فن چک خواهد شد.