الزامات محیطی و فنی جهت تحویل فضا

کارفرمای محترم ملزم است فضای سرپوشیده‌ای را متناسب با ابعاد پروژه تحویل نماید که شامل موارد زیر است:

- **ابعاد فضا:** طول کل (شامل اتاق ایزوله و فضای آنتن‌های کور) + **۱٫۵ متر فضای جانبی** جهت استقرار اپراتور و تجهیزات کنترل و **۱ متر فضای پشتی**. ارتفاع حداقل ۴ متر.
- **ساختار و کف‌سازی:** دیوارهای محکم و سوله مقاوم؛ کف بتنی صاف، تراز و دارای مقاومت بارگذاری حداقل ۵۰۰ کیلوگرم بر متر مربع.
- **کنترل محیطی:** دمای پایدار (**۲۲±۳ درجه سانتی‌گراد**)، رطوبت نسبی **زیر ۶۰٪**، و ایزولاسیون کامل از گردوغبار، ارتعاشات محیطی و تداخلات رادیویی.
- **تأسیسات الکتریکی:** برق ۳ فاز با ولتاژ استاندارد، سیستم ارتینگ (**زمین‌کردن**) با مقاومت الکتریکی **کمتر از ۲ اهم**، و استفاده از UPS ایزوله برای تجهیزات حساس.