

کالیبراسیون توسط کارشناس فنی شرکت در محل انجام خواهد شد. سنسورهای دما کالیبره می شوند یا گواهی کالیبراسیون آنها به کارفرما ارائه می گردد. گواهی کالیبراسیون شرکت سازنده روتامتر ارائه می گردد.

دماهی کاری دستگاه بین ۱۰- تا ۵۰ درجه سانتی گراد است. برق تکفار ۱۶ آمپر برای راه اندازی دستگاه کفایت کرده و احتیاج به شرایط دیگری نمی باشد.