

کالیبراسیون توسط کارشناس فنی شرکت درمحل انجام خواهد شد. کالیبراسیون سنسور دما صورت می پذیرد یا گواهی نامه کالیبراسیون سازنده سنسور ارائه می شود.

دمای کاری ۲ تا ۱۰۰ درجه سانتی گراد و برق تکفاز ۱۶ آمپر ۲۲۰ ولت است؛ احتیاج به شرایط دیگری نمی باشد. برای جلوگیری از احتمال یخ زدگی می توانید از ضد یخ استفاده کنید.